

BARRIERA FERMANEVE MOD. "VELA - Fermaneve"

Elemento brevettato, prefabbricato, modulare, mono- ancoraggio, d'acciaio, con funzione di barriera fermaneve, in possesso del CERTIFICATO D'IDONEITÀ TECNICA all'impiego N° 01/2015 rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP., ai sensi del D.M. 14.01.08.

ANNO D'INSTALLAZIONE 2012: "FOPPOLO - TEGGE" (ITALIA)


Dati generali

- **LUOGO:** Loc. Piano - Comune di Foppolo (Bergamo - ITALIA)
- **ANNO D'INSTALLAZIONE:** 2012

Parametri di progetto (secondo le Direttive di Davos)

- **ALTEZZA UTILE DELLA RETE [Dk]:** 2,50 m
- **ALTITUDINE [Z]:** 1490-1530 m.s.l.m.
- **ANGOLO D'INCLINAZIONE DEL PENDIO [ψ]:** 45°
- **DENSITA' MEDIA DELLA NEVE [ρ]:** 0,300 T/m³
- **COEFFICIENTE DI SLITTAMENTO [N]:** 2.4
- **COEFFICIENTE DI ALTITUDINE [f_a]:** 1,03
- **COEFFICIENTE DI SCORRIMENTO [K]:** 0,760

Descrizione dell'intervento



Planimetria di tracciamento

- **NUMERO DI FILARI:** 7
- **NUMERO DI ELEMENTI "VELA-Fermaneve" INSTALLATI:** 51 (INTERMEDI) + 14 (MARGINALI)

BARRIERA FERMANEVE MOD. "VELA - Fermaneve"

Elemento brevettato, prefabbricato, modulare, mono- ancoraggio, d'acciaio, con funzione di barriera fermaneve, in possesso del CERTIFICATO D'IDONEITÀ TECNICA all'impiego N° 01/2015 rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP., ai sensi del D.M. 14.01.08.

ANNO D'INSTALLAZIONE 2012: "FOPPOLO - TEGGE" (ITALIA)

Elementi "VELA-Fermaneve" installati

- **ELEMENTO INTERMEDIO "VELA-Fermaneve" - DIMENSIONI (BxH):** 4,00 x 2,50 m
- **ELEMENTO MARGINALE "VELA-Fermaneve" - DIMENSIONI (BxH):** 4,00 x 2,50 m

Ancoraggi

- **ELEMENTO INTERMEDIO "VELA-Fermaneve":** N°1/ciascun elemento, formato da una doppia fune spirale d'acciaio, d. 14 mm - 4,5 m di lunghezza
- **ELEMENTO MARGINALE "VELA-Fermaneve":** N°1/ciascun elemento, formato da una doppia fune spirale d'acciaio, d. 18 mm - 5,5 m di lunghezza

Documentazione fotografica



Vista d'insieme dell'intervento - zona n°1



Fase d'installazione "VELA-Fermaneve" - zona n°2